

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POTÊNCIA DE 550 KVA PARA 800 KVA					-
LOCAL: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					30,00%
Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total

9.0	Esquadrias				10.289,30
9.1	Instalação e Fornecimento de portão metálico com duas folhas de abrir de 0,7 x 2,10; estrutura em cantoneira de ferro de 1 1/4", e tela galvanizada nº 10; veneziana; ferrolhos porta cadeado e fechadura cilindro; placas de advertências; dimensões totais 1,40 x 2,10 m, conforme projeto, seguindo padrão exigidas por normas da concessionária de energia elétrica local	m²	2,94	520,00	1.528,80
9.2	Instalação e Fornecimento de ferragens grades de proteção galvanizada, para cubículo do disjuntor c/ abertura para acionamento de disjuntor, tela galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, fixado através de dobradiça nas extremidades, seguindo padrão de energia local.	m²	4,50	350,00	1.575,00
9.3	Instalação e Fornecimento de ferragens e grades de proteção galvanizada, para cubículo de medição c/ porta 80x210 cm, tela galvanizada e malha 10 mm - Fio 12 BWG, c/ dispositivo p/ selagem, seguindo padrão exigidas por normas da concessionária de energia elétrica local	m²	6,71	350,00	2.348,50
9.4	Instalação e Fornecimento de ferragens grades de proteção galvanizada, para cubículo do transformador 01, tela galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, fixado através de dobradiça nas extremidades, seguindo padrão de energia local.	m²	4,50	350,00	1.575,00
9.5	Instalação e Fornecimento de ferragens grades de proteção galvanizada, para cubículo do transformador 02, tela galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, fixado através de dobradiça nas	m²	4,50	350,00	1.575,00