

	extremidades, seguindo padrão de energia local.				
9.6	Instalação e Fornecimento de ferragens grades de proteção galvanizada, para cubículo do transformador reserva, tela galvanizada e malha 102mm - Fio 12BWG, fixado através de dobradiça nas extremidades, seguindo padrão de energia local.	m²	4,50	350,00	1.575,00
9.7	Instalação e fornecimento de ferragens e grades de proteção galvanizada, para a janela de ventilação (4 unidades) do cubículo e disjunção, dimensões 20x40 cm, tela galvanizada e malha 10 mm - Fio 12 BWG, seguindo padrão exigidas por normas da concessionária de enegia elétrica local	m²	0,32	350,00	112,00
11.0	Diversos				3.400,28
11.1	Caixa de passagem 100x80x80 cm em alvenaria, fundo com brita e tampa de aço/concreto armado	und	2,00	1.586,00	3.172,00
11.2	Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29 cm, assentado c/ argamassa traço 1:7 (cimento e areia)	m²	2,00	110,50	221,00
11.3	Limpeza para entrega da obra	m²	4,00	1,82	7,28
(R\$)					13.689,58

Item	Discriminação	Unidade	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
12.0	Instalação elétrica do cubículo de medição e proteção				181.383,00
12.1	Para-raios poliméricos de linha de 15 KV-10KA, inclusive ferragem de fixação em cantoneira 3/16" x 1" com tratamento anti-ferruginoso e acabamento na cor cinza, e todos os acessórios e complementos necessários - Fornecimento e instalação.	UN	6,00	250,00	1.500,00
12.2	Cordoalha de cobre nú de 50 mm², inclusive terminais, conector fendido e todos acessórios - Fornecimento e instalação.	m	65,00	45,00	2.925,00