



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO

SERVIÇOS NO PLENÁRIO E ÁREAS AFINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA (CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL)

LOCAL

PRAÇA JOÃO PESSOA, S/N - JOÃO PESSOA PARAÍBA

MÊS REFERÊNCIA

MARÇO/2026

VALOR TOTAL

R\$

21.757,11

ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO COM BDI	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PLENÁRIO E ÁREAS AFINS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA								
1.0			DEMOLIÇÕES					R\$ 383,39
1.1	12344	ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro	m ²	4,58	R\$66,98	R\$83,73	R\$ 383,39
2.0			PAREDES					R\$ 9.395,15
2.1	14002	ORSE	Dry wall acústico preenchido com lã Pet, espessura 95mm, inclusive perfil e montagem - Fornecimento e Instalação	m ²	51,84	R\$145,00	R\$181,25	R\$ 9.395,15
3.0			COBERTURA					R\$ 8.981,24
3.1	104757	SINAPI	Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	m ²	52,88	R\$129,70	R\$162,13	R\$ 8.573,95
3.2	9082	ORSE	Tabica metálica 3x3 para forro de gesso (fornecimento e montagem)	ml	12,60	R\$25,86	R\$32,33	R\$ 407,30
4.0			ESQUADRIAS					R\$ 1.528,64
4.1	03764	ORSE	Porta em madeira compensada, lisa , semi oca, 0,80x2,10m, revestida com fórmica, inclusive batentes e ferragens	unidade	1,00	R\$1.222,91	R\$1.528,64	R\$ 1.528,64
5.0			PISO					R\$ 1.468,69
5.1	98688	SINAPI	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm.	ml	26,25	R\$44,76	R\$55,95	R\$ 1.468,69
TOTAL GERAL								R\$ 21.757,11

VALOR (R\$):

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 10 DIAS