



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 DEMOLIÇÃO

1.1 REMOÇÃO DE LAVATÓRIO

QUANTIDADE : UNIDADE 1,00

TOTAL UNIDADE 1,00

1.2 REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO

QUANTIDADE : UNIDADE 1,00

TOTAL UNIDADE 1,00

1.3 REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR

QUANTIDADE : UNIDADE 1,00

TOTAL UNIDADE 1,00

1.4 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

TORNEIRA UNIDADE 1,00

BARRAS DE APOIO UNIDADE 2,00

TOTAL UNIDADE 3,00

1.5 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO

ÁREA: (1X1) M² 1,00

TOTAL M² 1,00

1.6 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS E DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

ÁREA: (1,48*2,30)+(0,62*2,30) M² 4,83

TOTAL M² 4,83

2.0 REVESTIMENTO PISO

2.1 PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, ESPESSURA 20CM

ÁREA: (6,60*1,60) M² 10,56

TOTAL M² 10,56

2.2 CARPETE (FADEMAX OU SIMILAR), ESPESSURA 4,5MM, COLADO SOBRE SIMENTADO, COM ADESIVO BASE PVA

ÁREA: (6,60*1,60)+(6,60*0,15) M² 11,55

PERDAS 15% % 1,16

TOTAL M² 12,71

3.0 ALVENARIA

3.1 PAREDES DRYWALL, USO INTERNO, DUAS FACES SIMPLES SEM VÃOS, GUIAS DUPLAS METALICAS ESPESSURA 9,5CM PRONTO PARA PINTURA

ÁREA: CONFORM PROJETO PÉ DIREITO = 2,25M M² 15,97

TOTAL M² 15,97

4.0 PINTURA

4.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

ÁREA: CONFORM PROJETO PÉ DIREITO = 2,27M M² 76,86

TOTAL M² 76,86

4.2 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX, PARA

ÁREA DE ÍNTURA = ÁREA DE EMASSAMENTO M² 76,86

TOTAL M² 76,86



MEMÓRIA DE CÁLCULO

1.0 DEMOLIÇÃO

5.0 FORRO

5.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO , EM PLACAS DE 1250X600MM E PERFIL T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO

ÁREA: CONFORM PROJETO M² 8,22

TOTAL M² 8,22

6.0 ESQUADRIAS

6.1 JANELA EM ALUMÍNIO DO TIPO MOLDURA FIXA, COR NATURAL, LINHA 25, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS

ÁREA: CONFORM PROJETO; (3*1) M² 3,00

TOTAL M² 3,00

7.0 BOTA FORA

6.1 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO

ÁREA: 6*3 M³ 18,00

TOTAL M³ 18,00

6.2 LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M³, INCLUSIVE DESCARTA

QUANTIDADE: 18M³ / 5M³ CAPACIDADE DA CAÇAMBA M³ 18,00

TOTAL UNIDADE 3,60

TOTAL APROXIMADO UNIDADE 4,00

8.0 LIMPEZA

8.1 LIMPEZA GERAL

SERÁ CONSIDERADA PARTE DA AREA DO PLENARIO: M³ 300,00

TOTAL M³ 300,00