



cpl alpb <cpl.alpb@gmail.com>

Pregão Eletrônico nº 09/2026

5 mensagens

84 empreendimentos <84empreendimentosrn@gmail.com>

26 de agosto de 2026 às 14:22

Para: cpl.alpb@gmail.com

Prezados Senhores,

Considerando a adjudicação e contratação dos serviços descritos no **Edital de Pregão Eletrônico nº 09/2026** e seu **Anexo I (Termo de Referência)**, solicitamos a imediata elaboração e submissão dos **Projetos Executivos e Complementares Detalhados** necessários para a execução dos serviços de revestimento com painéis de MDF no Plenário da Assembleia Legislativa da Paraíba.

1. Do Objetivo

Assegurar que a execução dos **200,00 m² de painéis de MDF (15 mm, acabamento melamínico na cor Itapuã - padrão Duratex ou equivalente)** atenda aos padrões estéticos, funcionais, de fixação oculta, durabilidade e segurança exigidos pelo Poder Legislativo, garantindo total compatibilização com as instalações elétricas, acústicas e de tecnologia já existentes no ambiente.

2. Peças Técnicas e Projetos Solicitados

A Contratada deverá apresentar para análise e aprovação da fiscalização:

1. Projeto Executivo de Paginação dos Painéis:

- Desenho técnico em escala (plantas e elevações) demonstrando a modulação dos painéis de MDF de 15 mm.
- Detalhamento das juntas de dilatação, encontros de cantos, arremates de teto e rodapés, bem como o padrão de aplicação da fita de borda compatível.

2. Projeto de Estrutura de Subfixação:

- Detalhamento do sistema de fixação oculta a ser ancorado nas paredes do Plenário, garantindo alinhamento plano perfeito e ausência de elementos aparentes.

3. Projeto Complementar de Compatibilização de Instalações:

- Mapeamento prévio e detalhamento dos recortes para espelhos de tomadas, interruptores, pontos de dados, sonorização, climatização e equipamentos multimídia dispostos no Plenário.

4. Especificações de Materiais e Laudos Técnicos:

- Comprovação de conformidade técnica do MDF (15 mm, cor Itapuã) e laudos do fabricante que atestem regularidade às normas da ABNT.

5. Cronograma Executivo Detalhado:

- Detalhamento das etapas de medição *in loco*, fabricação off-site, transporte e montagem final no Plenário, respeitando o prazo improrrogável de **45 (quarenta e cinco) dias corridos** contados a partir da Ordem de Serviço.

3. Prazos e Procedimentos de Entrega

- Os projetos deverão ser entregues assinados pelo Responsável Técnico, acompanhados da respectiva **ART (CREA) ou RRT (CAU)**.
- O prazo para análise pela equipe de fiscalização da ALPB será de até **05 (cinco) dias úteis**.

- A execução física das intervenções no Plenário somente iniciará após a **aprovação formal e por escrito** dos projetos executivos por parte da fiscalização contratual da Assembleia Legislativa da Paraíba.

João Pessoa/PB, 26 de agosto de 2026.

Fiscal / Gestor do Contrato

Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

cpl alpb <cpl.alpb@gmail.com>
Para: "cgoes2005@gmail.com" <cgoes2005@gmail.com>

26 de agosto de 2026 às 14:42

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Assembleia Legislativa da Paraíba
Núcleo de Licitações e Contratos Administrativos- NLCA

cpl alpb <cpl.alpb@gmail.com>
Para: 84 empreendimentos <84empreendimentosrn@gmail.com>

27 de agosto de 2026 às 08:15

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do e-mail referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2026.

Inicialmente, **esclarecemos que o procedimento licitatório encontra-se em fase anterior à realização da sessão pública, cuja abertura está prevista para 11/09/2026, às 08h, não tendo ocorrido, até o presente momento, adjudicação, homologação ou contratação.**

Verifica-se, ainda, que a manifestação encaminhada está redigida sob a forma de solicitação dirigida à "Contratada", com indicação de obrigações relacionadas à futura execução contratual, não sendo possível identificar com precisão qual esclarecimento acerca do Edital ou de seus anexos está sendo solicitado a esta Administração.

Dessa forma, solicitamos que o interessado esclareça objetivamente a dúvida que pretende submeter à Administração, indicando, se possível, o item do Edital ou do Termo de Referência a que se refere, a fim de possibilitar a adequada análise e resposta ao pedido.

Atenciosamente,

Núcleo de Licitações e Contratos
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

84 empreendimentos <84empreendimentosrn@gmail.com>
Para: cpl alpb <cpl.alpb@gmail.com>

27 de agosto de 2026 às 08:38

Bom dia!
Existe algum projeto desses painéis, se é frizado, canaletado ou liso ?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

cpl alpb <cpl.alpb@gmail.com>
Para: 84 empreendimentos <84empreendimentosrn@gmail.com>

27 de agosto de 2026 às 11:39

Prezado,
Conforme as imagem apresentadas em anexo, seguem as especificações para execução dos painéis de revestimento em MDF das paredes do plenário da Assembleia Legislativa:

1. Material e acabamento

- Painéis em MDF com espessura de 15 mm;

- Revestimento em padrão amadeirado de tonalidade clara, na cor Itapuã - Duratex
- Acabamento liso, sem superfície frisada, ripada ou canelada;
- Acabamento com textura e veios característicos do padrão amadeirado;
- Veios da madeira orientados no sentido vertical.

2. Paginação dos painéis

- Os painéis deverão ser executados em chapas verticais de grande formato, conforme modulação definida em projeto;
- A paginação deverá manter os veios da madeira no mesmo sentido;
- As juntas entre os painéis deverão apresentar alinhamento vertical contínuo e uniforme.

3. Encontro e emenda entre os painéis

- O encontro entre as chapas não deverá ser feito com friso ou perfil saliente sobre a superfície do MDF;
- Deverá ser executada uma junta de sombra/friso negativo vertical, com aproximadamente 10 mm de largura;
- A junta deverá ser recuada em relação à face do MDF, criando uma linha de sombra entre os painéis;
- O fundo da junta deverá reforçar o efeito de profundidade e destacar discretamente a paginação;
- Todas as juntas deverão possuir largura uniforme, alinhamento e continuidade, garantindo um acabamento limpo e sofisticado.

4. Fixação e acabamento

- A fixação deverá ser realizada através de sistema adequado à parede existente, garantindo estabilidade, prumo e perfeito alinhamento dos painéis;
- Deverão ser previstos os arremates necessários nos encontros com piso, teto, esquadrias, portas, equipamentos e demais elementos existentes;
- As emendas e arremates deverão ser executados de forma a manter o aspecto contínuo e uniforme do revestimento.

Observação: Não deverá ser utilizado MDF frisado ou canelado.

Antes da fabricação e instalação, solicitamos a apresentação de amostra física do MDF para aprovação da tonalidade, padrão da madeira, textura e acabamento.

Atenciosamente,
Núcleo de Licitações e Contratos

[Texto das mensagens anteriores oculto]



IMAGENS.pdf
928K